ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ								
1	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΙΚ Σ\Α10	ΟΙΚ 6448	01	m	50,00	6,60	330,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	02	m3	93,00	4,90	455,70	
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	ΟΙΚ 3213	03	m3	8,00	78,00	624,00	
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	04	m3	8,00	16,80	134,40	
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	05	m2	128,00	15,70	2.009,60	
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	06	m3	60,00	90,00	5.400,00	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	06	kg	3.575,20	1,07	3.825,46	
8	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι κατακόρυφης τοποθέτησης, Διαμέτρου 2,5 και 3 ίντσες	ΝΑΟΙΚ 64.26.ΣΧ.01	ΟΙΚ 6426	08	ΤΕΜ	28,00	320,00	8.960,00	
9	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος οριζόντιας τοποθέτησης Εξωτερικής διαμέτρου 1/2 ίντσας	ΝΑΟΙΚ 64.01.ΣΧ.01	ΟΙΚ 6401	09	m	172,00	2,50	430,00	
10	Είσοδος αθλητικού χώρου με δίφυλλη πόρτα	ΝΑΟΙΚ 62.24.ΣΧ	ΟΙΚ 6224	10	ΤΕΜ	1,00	430,00	430,00	
11	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	11	m2	344,00	3,05	1.049,20	
12	Δίχτυ οροφής γηπέδου	ΝΑΟΙΚ 64.48.ΣΧ	ΟΙΚ 6448	12	m2	442,00	1,00	442,00	
13	Συρματόσχοινο γαλβανισμένο	ΝΑΟΙΚ 64.46.ΣΧ	ΟΙΚ 6446.1	13	m	278,00	0,75	208,50	
14	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	14	m3	15,00	4,90	73,50	
15	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ 6752	15	kg	390,00	2,90	1.131,00	
16	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.05	ΥΔΡ 6711.3	16	m	20,00	14,70	294,00	
17	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ 42.05.03	ΟΙΚ 4207	17	m3	10,00	73,00	730,00	
							Σε μεταφορά	**26.527,36**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**26.527,36**	
18	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	18	ΜΜ	60,00	11,20	672,00	
19	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	19	m2	65,00	9,00	585,00	
20	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	20	m2	420,00	2,24	940,80	
21	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	21	m2	420,00	1,20	504,00	
22	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	22	m2	420,00	8,23	3.456,60	
23	Επιστρώσεις συνθετικού χλοοτάπητα	ΝΑΟΙΚ 73.11.ΣΧ	ΟΙΚ 7311	23	m2	663,00	18,00	11.934,00	
24	Εστία ποδοσφαίρου	ΝΑΟΙΚ 65.31.ΣΧ	ΟΙΚ 6531	24	ΤΕΜ	4,00	300,00	1.200,00	
	Σύνολο : 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ							**45.819,76**	**45.819,76**
							Άθροισμα		**45.819,76**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	8.247,56
							Άθροισμα		**54.067,32**
							Απρόβλεπτα	15,00%	8.110,10
							Άθροισμα		**62.177,42**
							ΦΠΑ	24,00%	14.922,58
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**77.100,00**

Αγία Φωτεινή 11/10/2021
Ο μελετητής

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

Αγία Φωτεινή 11/10/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Τ.Υ.

ELENI PERNIENTAKI
Digitally signed by ELENI PERNIENTAKI
Date: 2021.10.15 12:05:06 +03'00'

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.