ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ				
1	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	01	ΝΑΟΙΚ Σ\Α10	m	50,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	93,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	03	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	m3	8,00
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	04	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	m3	8,00
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	05	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	128,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	06	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	60,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	06	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	3.575,20
8	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι κατακόρυφης τοποθέτησης, Διαμέτρου 2,5 και 3 ίντσες	08	ΝΑΟΙΚ 64.26.ΣΧ.01	ΤΕΜ	28,00
9	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος οριζόντιας τοποθέτησης Εξωτερικής διαμέτρου 1/2 ίντσας	09	ΝΑΟΙΚ 64.01.ΣΧ.01	m	172,00
10	Είσοδος αθλητικού χώρου με δίφυλλη πόρτα	10	ΝΑΟΙΚ 62.24.ΣΧ	ΤΕΜ	1,00
11	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	11	ΝΑΟΙΚ 64.48	m2	344,00
12	Δίχτυ οροφής γηπέδου	12	ΝΑΟΙΚ 64.48.ΣΧ	m2	442,00
13	Συρματόσχοινο γαλβανισμένο	13	ΝΑΟΙΚ 64.46.ΣΧ	m	278,00
14	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	14	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	15,00
15	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	15	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	kg	390,00
16	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm	16	ΝΑΥΔΡ 12.10.05	m	20,00
17	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	17	ΝΑΟΙΚ 42.05.03	m3	10,00
18	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	18	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΜΜ	60,00
19	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	19	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	m2	65,00
20	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	20	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	420,00
21	Ασφαλτική προεπάλειψη	21	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	420,00
22	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	22	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	420,00
23	Επιστρώσεις συνθετικού χλοοτάπητα	23	ΝΑΟΙΚ 73.11.ΣΧ	m2	663,00
24	Εστία ποδοσφαίρου	24	ΝΑΟΙΚ 65.31.ΣΧ	ΤΕΜ	4,00

Αγία Φωτεινή 11/10/2021
Ο μελετητής

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

Αγία Φωτεινή 11/10/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Τ.Υ.

ELENI PERNIENTAKI
Digitally signed by ELENI PERNIENTAKI
Date: 2021.10.15 12:05:43 +03'00'

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.