

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|-----|--|----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| | 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | |
| 1 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | ΝΑΟΔΟ Α02 | ΝΟΔΟ 1123.Α | 1 | m3 | 40,00 | 1,50 | 60,00 | |
| | Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | 60,00 |
| | 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | | | | |
| 1 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | ΝΑΟΙΚ 32.02.05 | ΟΙΚ 3215 | 2 | m3 | 200,00 | 90,00 | 18.000,00 | |
| 2 | Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm | ΝΑΟΙΚ 73.92 | ΟΙΚ 7373.1 | 3 | m2 | 10,00 | 28,00 | 280,00 | |
| 3 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C | ΝΑΟΔΟ Β30.3 | ΥΔΡ 7018 | 4 | kg | 1.736,22 | 1,15 | 1.996,65 | |
| 4 | Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενων φρεατίων, καλυμάτων και σχαρών εντός οδοστρώματος | ΝΑΟΔΟ Ν\Β85.01 | | 5 | TEM | 15,00 | 30,90 | 463,50 | |
| | Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | | | | 20.740,15 |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 20.800,15 |
| | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | | | | 18,00% 3.744,03 |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 24.544,18 |
| | Απρόβλεπτα | | | | | | | | 15,00% 3.681,63 |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 28.225,81 |
| | ΦΠΑ | | | | | | | | 24,00% 6.774,19 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | 35.000,00 |

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 14/11/2022
Ο μελετητής

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 14/11/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ

ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc